



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 489

din 11 august 2026

mun. Chișinău

privind aprobarea Planului de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare al S.R.L. „Apă - Canal Ungheni” pentru anii 2026-2028

În temeiul art. 9 alin. (5) lit. g) din Legea cu privire la energetică nr. 174/2017, art. 36² alin. (4) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și, în conformitate cu Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2025, în rezultatul examinării solicitării S.R.L. „Apă - Canal Ungheni” privind aprobarea Planului de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru anii 2026-2028 (*nr. 84 din 01.07.2026*) și a Notei de argumentare a Departamentului aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare al S.R.L. „Apă - Canal Ungheni” pentru anii 2026-2028 (se anexează).
2. S.R.L. „Apă - Canal Ungheni” va publica pe pagina web Planul de dezvoltare aprobat.
3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința S.R.L. „Apă - Canal Ungheni”.
4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Constantin BOROSAN
Director

Eugen CARPOV
Director

Daniel MITITELU
Director

Alexandru URSU
Director

PROIECTELE
de dezvoltare pentru anii 2026 - 2028 ale operatorului S.R.L. „Apă - Canal Ungheni” propuse spre aprobare CA al ANRE

Categorie de dezvoltare, denumirea și caracteristicile proiectului de dezvoltare	Amplasarea proiectului de dezvoltare, raionul, localitatea	Total pentru anii 2026 - 2028		Sursa de finanțare	Anul 2026		Anul 2027		Anul 2028		Obiectivele ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Notă
		Cantitatea	Valoarea, mii lei, (fără TVA)		Cantitatea	Valoarea, mii lei, (fără TVA)	Cantitatea	Valoarea, mii lei, (fără TVA)	Cantitatea	Valoarea, mii lei, (fără TVA)		
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Total , inclusiv:												
I.1	Proiecte de dezvoltare a sistemelor publice noi		82 756,4						34 068,2		48 688,2	
I.1.2	De canalizare și de epurare a apelor uzate		82 756,4						34 068,2		48 688,2	
1.2.1.	Sistem de canalizare cu două stații subterane de pompare în mun. Ungheni, etapa 1	16 940	34 068,2	2027	Contribuția APL			16 940	34 068,2			1. Extinderea infrastructurii de racordare la sistemul centralizat de canalizare; 2. Îmbunătățirea condițiilor de trai a consumatorilor; 3. Reducerea impactului negativ de poluare a mediului.
1.2.2.	Sistem de canalizare cu două stații de pompare subterane în mun. Ungheni, etapa 1	34 005	48 688,2	2028	Contribuția APL					34 005	48 688,2	1. Extinderea infrastructurii de racordare la sistemul centralizat de canalizare; 2. Îmbunătățirea condițiilor de trai a consumatorilor; 3. Reducerea impactului negativ de poluare a mediului.
II	Proiecte de dezvoltare a sistemelor publice existente		43 370,9						4 967,1		10 281,4	
2.1.	De alimentare cu apă		41 814,4						4 782,8		8 909,2	
2.1.1.	Reabilitarea rețelelor tehnologice interioare la stația de tratare a apei din mun. Ungheni. Conducte oțel: DN-400mm L-263m, DN-600mm L-184,8m, DN-500mm L-300,1m, DN-300mm L-200m, DN-273mm L-223,5m, DN-100mm L-60m, DN-700mm L-60m, DN-50mm L-38m; Vane: DN-400mm-14un, DN-600mm-9un, DN-250mm-25un, DN-300mm-16un, DN-100mm-4un, DN-500mm-11un, DN-50mm-1un.	1 329,4	17 952,4	2026	ADR Centru	1 329,4	17 952,4					1. Ridicarea presiunii în sistemul de alimentare cu apă 2. Îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă potabilă.
2.1.2.	Reabilitarea aducțiunilor DN 500 mm cu modificarea traseului de la stația de tratare a apei până la str. Alexandru cel Bun, mun. Ungheni.	1 056	10 000,0	2026	Contribuția APL	1 056	10 000,0					1. Evitarea disconfortului proprietarilor din asociația de garaje în cazul producerii avariei și inundarea garajelor. 2. termenul de exploatare mai mare a aducțiunilor și disponibilitatea de a interveni mult mai rapid și ușor în caz de avarii.
2.1.3.	Rețele exterioare de alimentare cu apă din PE D200 mm, L=460 m (Reabilitare)	460	2 511,0	2028	parteneri de dezvoltare externi					460	2 511,0	Prestarea serviciilor calitative
2.1.4.	Rețele exterioare de alimentare cu apă din PE D315 mm, L=300 m (Reabilitare)	300	1 670,0	2026-2027	parteneri de dezvoltare externi	54	170,0	246	1 500,0			Prestarea serviciilor calitative

2.1.5.	Rețele exterioare de alimentare cu apă din PE D160 mm, L=280 m (Reabilitare)	str. Mihai Eminescu (de la str. Decabal până la blocul cu 5 nivele nr. 65 str. Eminescu)	280	2 210,5	2028	parteneri de dezvoltare externi					280	2 210,5	Prestarea serviciilor calitative	
2.1.6.	Rețele exterioare de alimentare cu apă din PE D160 mm, L=300 m (Reabilitare)	str. Feroviară (de la castelul de apă până la str. Decabal)	300	1 688,8	2027	parteneri de dezvoltare externi		300	1 688,8				Prestarea serviciilor calitative	
2.1.7.	Rețele exterioare de alimentare cu apă din PE D200 mm, L=268 m (Reabilitare)	str. Crestiuc (de la str. Crestiuc 7 până la liceul Gh. Asachi)	268	1 594,0	2027	parteneri de dezvoltare externi		268	1 594,0				Prestarea serviciilor calitative	
2.1.8.	Rețele exterioare de alimentare cu apă din PE D160 mm, L=780 m (Reabilitare)	str. Bernardazzi 9, 11, 13, 8 în preajma bl. nr. 13, 15 str. Hăjdeu (de la str. Ion Creangă până la str. Boico)	780	4 187,7	2028	parteneri de dezvoltare externi					780	4 187,7	Prestarea serviciilor calitative	
2.2.	De canalizare și de epurare a apelor uzate			1 556,5				0,0	184,3			1 372,2		
2.2.1.	Rețele de canalizare din PVC D200 mm, L=100 m (Reabilitare)	str. Oleg Ungureanu 7 - 9	100	204,8	2028	parteneri de dezvoltare externi					100	204,8	Prestarea serviciilor calitative de canalizare consumatorilor	
2.2.2.	Rețele de canalizare din PVC D200 mm, L=310 m (Reabilitare)	str. Bernardazzi 9, 11	310	634,9	2028	parteneri de dezvoltare externi					310	634,9	Prestarea serviciilor calitative de canalizare consumatorilor	
2.2.3.	Rețele de canalizare din PVC D200 mm, L=90 m (Reabilitare)	str. Bernardazzi 17	90	184,3	2027	parteneri de dezvoltare externi		90	184,3				Prestarea serviciilor calitative de canalizare consumatorilor	
2.2.4.	Rețele de canalizare din PVC D200 mm, L=260 m (Reabilitare)	str. Ștefan cel Mare (pe teritoriul școlii profesionale)	260	532,5	2028	parteneri de dezvoltare externi					260	532,5	Prestarea serviciilor calitative de canalizare consumatorilor	
III	Proiecte de dezvoltare a parcului auto			24 150,3				4 300,0	8 999,9			10 850,4		
3.1.	Autospecială de vidanjare 8 m ³ (procurare)	SMTM	1	1 475,1	2028	parteneri de dezvoltare externi					1	1 475,1	Pomparea și transportarea apelor uzate	
3.2.	Autospecială multifuncțională de decolmatare și spălare a rețelei de canalizare (procurare)	SMTM	2	4 650,6	2027-2028	parteneri de dezvoltare externi		1	2 325,3		1	2 325,3	Spălarea și desfundarea rețelelor de canalizare	
3.3.	Autospecială pentru intervenții de avarie dotată cu instrumente și utilaje necesare (procurare)	SMTM	1	424,6	2027	parteneri de dezvoltare externi		1	424,6				Disponibilitatea utilajelor și instrumentelor necesare pentru lichidarea avariilor	
3.4.	Excavator mecanic (procurare)	SMTM	3	9 000,0	2026-2028	parteneri de dezvoltare externi	1	3 000,0	3 000,0		1	3 000,0	Lichidarea defecțiunilor pe rețelele de apeduct și canalizare în termeni restrânsi	
3.5.	Autospecială cu rezervor de 9m ³ pentru transportarea apelor potabile consumatorilor (procurare)	SMTM	2	3 000,0	2027-2028	parteneri de dezvoltare externi		1	1 500,0		1	1 500,0	Transportarea apelor potabile consumatorilor	
3.6.	Autoturism pentru transportarea personalului din laborator (procurare)	SMTM	2	900,0	2027-2028	parteneri de dezvoltare externi		1	450,0		1	450,0	Transportarea zilnică personalului din laborator la locul de prelevare a probelor de apă potabilă și uzată la investigarea calității apei	
3.7.	Autospecială tip Sprinter pentru transportarea personalului și a utilajelor la locul de lichidare a defecțiunilor (procurare)	SMTM	3	3 900,0	2026-2028	parteneri de dezvoltare externi	1	1 300,0	1 300,0		1	1 300,0	Transportarea personalului și a materialelor la locul defecțiunilor	
3.8.	Tractor (procurare)	SMTM	1	600,0	2028	parteneri de dezvoltare externi					1	600,0	Transportarea materialelor (de construcție) la locul defecțiunilor	
3.9.	Remorca pentru tractor (procurare)	SMTM	1	200,0	2028	parteneri de dezvoltare externi					1	200,0	Transportarea materialelor (de construcție) la locul defecțiunilor	
V	Alte proiecte legate de activitatea reglementată			419,1				419,1	0,0			0,0		

5.1.	Sistema de supraveghere SCADA	Dispecerat, Centru, M. Eminescu	1	419,1	2026	Contributia APL	1	419,1						Monitorizarea parametrilor tehnici de la distanță	
------	-------------------------------	---------------------------------------	---	-------	------	-----------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--